

ANEXO 4 FORMULACIÓN DE INQUIETUDES
RFP Obra civil Edificio Farallones

Pregunta	Anexo al que corresponde	Numeral del Anexo	Respuestas
 Donde se encuentra ubicado actualmente el cuarto de aseo de la zona de juegos se debe realizar demolición de muros compartidos con el actual baño de hombres, acorde a las convenciones plasmadas en el plano arquitectónico dichos muros a demoler no se encuentran demarcados con tal convención. Se solicita amablemente se aclare lo mencionado con su respectiva cantidad si es el caso.	Anexo #9 - Arquitectura	Plano 1/5 - Remodelación baños zona de juegos	La demolición de estos muros está contemplada en el presupuesto en el ítem 2,1,1. De igual manera, se actualiza el plano arquitectónico con el muro a demoler.
Se solicita amablemente se aclare la medida del enchape de piso tipo Royal Veta, ya que en el presupuesto oficial las medidas plasmadas son de 30cm x 30cm, mientras que en los planos arquitectónicos la medida plasmada es de 25cm x 45cm y en la zona de las escalas el formato mencionado es de 25cm x 50cm. Asimismo, también se solicita se aclare el formato con el cual se llevará a cabo la instalación de zócalos de altura igual a 10cm en tipo Royal Veta, si bien se conoce que por presupuesto la dimensión para dicho zócalo es de 30cm de longitud, se desea tener claridad si este se conserva en dicha longitud o si varía acorde al formato a instalar en el piso, ya sea, 30cmx30cm, 25cmx45cm o 25cmx50cm.	Anexo #8 - Presupuesto oficial y Anexo #9 - Arquitectura	Capítulo #1 Mantenimientos generales bloque administrativo, ítem 1,6,1 y Plano 4/5 Propuesta conexiones plataforma P.M.R, respectivamente	El formato para el enchape en piedra Royal Veta es de 25x45 tanto en el piso general como el de las escalas, sin embargo, es importante dejar la aclaración que el formato definitivo y el tono a utilizar debe ser el más similar posible al piso existente en el nivel -1 del edificio (zona de bar - heladería - parrilla). De igual manera, el zócalo deberá tener 10cm de altura y el largo de 45cm, coincidiendo con el formato del piso. Se ajusta la descripción del ítem 1,6,1, quedando de la siguiente manera: *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO ROYAL VETA **25x45cm** o equivalente, junta estrecha con latex color gris. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente adecuado para baños, Lechada gris oscura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.* Se ajusta la descripción del ítem 1,6,2, quedando de la siguiente manera: *Suministro e Instalación de ZÓCALO altura 10cm tipo ROYAL VETA **X 45 cm** , Incluye suministro y transporte de los materiales, corte y figuración, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente.* 
 Se solicita amablemente se indique la medida del cuarto de aseo nuevo a construir en la zona de remodelación baños de juegos, ya que en los planos arquitectónicos unicamente se plasma la medida del ancho pero no la de la profundidad	Anexo #9 - Arquitectura	Plano 1/5 - Remodelación baños zona de juegos	Se actualiza el plano arquitectónico con el acotado requerido.
  Se solicita amablemente indicar hasta que punto se realizará la demolición de piso y con ello la instalación del nuevo piso tipo royal veta, ya que en los planos arquitectónicos se encuentra indicado hasta cierta parte aledaña a la recepción (a la altura de las columnas circular y rectangular), pero acorde a la visita realizada se observa enchape existente hacia la parte del acceso a la recepción desde el parqueadero en igualdad de condiciones que la graficada en el plano arquitectónico. Se solicita amablemente se aclare lo mencionado con su respectiva cantidad si es el caso.	Anexo #9 - Arquitectura	Plano 4/5 - Propuesta conexiones plataforma P.M.R	En el presupuesto se contempló el área hasta el cárcamo que se encuentra en el ingreso al edificio.
 En la zona de empleados y en la sala de reuniones 34P acorde a las convenciones plasmadas en el plano arquitectónico dichos muros a demoler no se encuentran demarcados con tal convención. Se solicita amablemente se aclare lo mencionado con su respectiva cantidad si es el caso.	Anexo #9 - Arquitectura	Plano 5/5 - Zona de empleados	La demolición de estos muros está contemplada en el ítem 4,1,1 del presupuesto. Los muros a demoler efectivamente son aquellos que se encuentran en los óvalos amarillos, se actualizará el plano para que coincida con la convención de demolición establecida en el plano.
Se solicita amablemente se tenga presente en un ítem el pago del acero a emplear para la construcción de las dovelas, ya que dentro del presupuesto en los ítems donde se relaciona la instalación del mismo en la construcción de mampostería mencionan que el acero de las dovelas se pagará en su respectivo ítem, pero en el presupuesto no está incluido tal ítem.	Anexo #8 - Presupuesto oficial	Mampostería, muros livianos, divisiones y morteros - ítems: 2,2,1; 3,2,1; 4,2,1	Se solicita cotizar conforme con la descripción y alcance planteado por la entidad. Previo a la ejecución se revisarán las actividades y suministros requeridos para su adecuada construcción.

La cantidad establecida para el ítem 1.2.7, correspondiente al desmonte de ventanas V-23 es de **1,50 unidades**. Considerando que el desmonte corresponde a elementos completos, agradecemos aclarar o corregir la cantidad indicada	Anexo 7	1,2,7	Se solicita cotizar conforme con la descripción y alcance planteado por la entidad. La actividad será pagada conforme a lo realmente ejecutado teniendo en cuenta el valor unitario.
Los 3 metros de tubería indicados corresponden a cada equipo o al conjunto de los tres sistemas? No se evidencia en los planos electricos la ubicación de las unidades, por lo que no se puede verificar que los 3 metros sean suficientes para la instalación	Anexo 7	4,5,3	Se solicita cotizar conforme con la descripción y alcance planteado por la entidad. La actividad será pagada conforme a lo realmente ejecutado.
La descripción indica conectores RJ-46. Confirmar que la referencia pretendida sea RJ-45, para evitar suministrar una especificación equivocada.	Anexo 7	4,7,6,3	Se corrige la descripción del ítem 4,7,6,3, quedando de la siguiente forma: *Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6 cumpla normas EIA/TIA568B. Incluye conectores* ***RJ-45*** *en los extremos del cable , Marcación y Ficho de Identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. para camaras y lectoras*